

جدول رقم (1)
نوع العمل: أعمال الهدم والترحيل .

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				السعر الإجمالي	السعر
				شكل	شكل
	<p>الأسعار تشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تنظيف الموقع من جميع الشوائب والأشجار وغيرها. - الحفر لأي عمق. - الحفر في أي نوع مواد بما فيها الصخر بأنواعه. - الحفر الدائري أو المربع. - المحافظة على نظافة الحفريات. - التسهيل والتنظيف للأرضيات. - تشوين المواد المستخرجة من الحفريات الصالحة للردم والمحافظة عليها لإستعمال الطمم على شكل طبقات حول الأساسات والقواعد. - ترحيل الزائد من ناتج الحفريات الى خارج الموقع للأماكن المخصصة لذلك . 				
	<p>أسعار الردم والطمم تشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التسهيل والطمم. - الطمم والردم يكون من مواد مختارة صالحة يولفق عليها المهندس المشرف - التنظيف والدك على طبقات لا تزيد عن 20سم. - تحضير الوجه العلوي لاستقبال المدات والعقدات الأرضية. 				
	<p>أسعار الهدم تشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - هدم كافة الأعمال القائمة ضمن موقع البناء وداخل مساحة أرض المشروع. - تدعيم المباني المجاورة والمحافظة عليها أثناء أعمال الهدم. - اصلاح اية اضرار قد تنشأ للمباني المجاورة نتيجة لأعمال الهدم. - إزالة مخلفات الهدم الى خارج الموقع وللأماكن المخصصة لذلك . - على المقاول ان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الموقع ووضع حواجز امان مع اشارات تنبيه معدنية للمشاة تورد ويتم تثبيتها في الموقع . - لجميع البنود ذات القيمة الاقتصادية الناتجة عن اعمال الفك يجب الاحتفاظ بها أو ترحيلها خارج الموقع خلال 24 ساعة الاكثر وللأماكن التي يحددها المالك . 				

جدول رقم (1)
نوع العمل: أعمال الهدم والترحيل

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				شيكل	السعر الإجمالي
1.1	أجور وتكاليف هدم قسامات الطوب القائمة وبلاط الجدران لغرف الخدمات الصحية وقواطع الطوب الفاصلة في موقع العمل وذلك للغرف المشار إليها في المخططات التحضيرية المعمارية والسعر يشمل ترحيل الناتج خارج الموقع وللماكن المسموح بها قانونيا خلال 24 ساعة حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف.	مقطوع	1	شيكل	
1.2	أجور وتكاليف فك وترحيل البلاط الارضي لجميع المساحة وحيثما يلزم والسعر يشمل ازالة البانيل و ترحيل الناتج خارج الموقع وللماكن المسموح بها قانونيا خلال 24 ساعة للماكن المسموح بها قانونيا و حسب تعليمات و ارشادات المهندس المشرف.	مقطوع	1	شيكل	
1.3	أجور وتكاليف فك وترحيل البلاط الارضي في الممر الخارجي لزوم اعمال تمديدات الكهرباء والميكانيك حسب تعليمات المهندس والسعر يشمل ترحيل الناتج خارج الموقع وللماكن المسموح بها قانونيا خلال 24 ساعة للماكن المسموح بها قانونيا و حسب تعليمات و ارشادات المهندس المشرف.	مقطوع	1	شيكل	
1.4	أجور وتكاليف ازالة تمديدات الكهرباء القديمة من كوابل واسلاك و لوحات الكهرباء الفرعية بما يشمل القواطع والسعر يشمل ترحيله من الموقع ا خلال 24 ساعة للماكن المسموح بها قانونيا حسب تعليمات وتوصيات وارشادات المهندس المشرف .	مقطوع	1	شيكل	
1.5	أجور وتكاليف ازالة التمديدات الصحية القديمة في غرف الخدمات الصحية والمواسير وتمديدات المياه والسعر يشمل ترحيله من الموقع خلال 24 ساعة للماكن المسموح بها قانونيا حسب تعليمات وتوصيات وارشادات المهندس المشرف .	مقطوع	1	شيكل	
1.6	أجور وتكاليف عمل الفتحات اللازمة لمواسير التهوية والتصريف و مجاري الهواء في مستويات العقود القائمة وصولا للسطح حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف .	مقطوع	1	شيكل	
1.7	أجور وتكاليف فك وترحيل قاطع الجبصين المؤقت في الممر الخارجي الفاصل بين العيادات و منطقة العمل المقترحة والسعر يشمل الترحيل خارج الموقع وللماكن المسموح بها قانونيا	مقطوع	1	شيكل	
1.8	أجور وتكاليف كافة الاثاث في الموقع والسعر يشمل ترحيله خارج الموقع للماكن المسموح بها قانونيا خلال 48 ساعة وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف	مقطوع	1	شيكل	
1.9	أجور وتكاليف فك حديد الحماية وشباك الالمنيوم لواجهة الشباك الشمالي الشرقي لغرفة الانتظار الداخلية في الممر الخارجي والاحتفاظ في الموقع تمهيدا لاعادة التركيب كما يشمل السعر ازالة وترحيل ابواب المعدن الخارجية Rolling shutters وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف	مقطوع	1	شيكل	
المجموع التراكمي لاعمال الهدم والترحيل					

نوع العمل: أعمال الحجر والرخام

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
	<p><u>شمولية الاسعار والكيل</u></p> <p>- الكيل للعقدات للمسقط الشاقولي الأفقي بدون احتساب سماكة الحجر والسعر يشمل الحديد وطوب العقد على اختلاف أنواعه والطوبار والمصانعة دون علاوات على أي أعمال إضافية قد تنشأ.</p> <p>- الكيل الهندسي لأعمال الحجرية هو للمسطحات الخارجية بدون تقديم علاوات إضافية على أي نوع من أنواع القطع الحجرية بحيث تخصم الفتحات التي تزيد مساحتها عن نصف متر مربع وفتحات الابواب والشبابيك والسعر يشمل اجور المصانعة بمختلف انواعها ومواد البناء والخرسانة والتصفيح والكحلة والتربيط وبدون حساب السلاحات .</p> <p><u>ملاحظة :</u></p> <p>على المقاول توريد 3 عينات للفحص ونيل موافقة المهندس المشرف لجميع القطع الحجرية والبنود الواردة ادناه قبل الشروع في تنفيذ الاعمال الخاصة بذلك .</p>				

جدول رقم (2)

نوع العمل: أعمال الحجر والرخام

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				شيكلي	شيكلي
2.1	أجور وتكاليف توريد وتركيب شايش محلي مجلي نوع (صور معين) سماكة 3 سم خالي من العيوب وذلك لعتبات الابواب الفاصلة ما بين الغرف والممرات وللشبابيك مبروم من جهة واحدة برمة دائرية كاملة مع بروز 2 سم عن الواجهة الداخلية) و السعر يشمل القص و الروبة و التنظيف و ازالة الشايش القديم من على النوافذ والشبابيك المراد استبدالها وترحيلها خارج الموقع وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف .	م2	6		
2.2	جور وتكاليف توريد وتركيب Granite Counter Top Caesarstone سماكة 12 ملم عرض 60 سم وذلك لعيادة الاسنان وغرفة الرضاعة وحيثما يلزم على ان تكون الجوانب من جميع الجهات مبرومة برمة دائرية كاملة والسعر يشمل عمل جميع الفتحات اللازمة لاعمال تمديد الكهرباء وقوى الضغط المنخفض والفتحات الخاصة بالطاريات والرداد حيثما يلزم وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه حسب المخططات المعمارية التفصيلية وارشادات وتوصيات المهندس المشرف .	م.ط	9		
2.3	جور وتكاليف توريد وتركيب Granite facade Caesarstone سماكة 12 ملم بارتفاع - 80 سم وذلك لعيادة الاسنان وغرفة الرضاعة وحيثما يلزم على ان تكون الجوانب من جميع الجهات مبرومة برمة دائرية كاملة والسعر يشمل و عمل جميع الفتحات اللازمة لاعمال تمديد الكهرباء وقوى الضغط المنخفض و حيثما يلزم وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه حسب المخططات المعمارية التفصيلية وارشادات وتوصيات المهندس المشرف .	م.ط	8		
2.4	أجور وتكاليف توريد وتركيب جرانيت نخب اوروبي نخب اول سماكة 12 ملم وذلك للواجهات وحيثما يلزم لى ان يكون قياس 60*120 سم والسعر يشمل المواد اللاصقة خلف البلاط و تركيب زوايا من Stainless steel لنهايات الجدران وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه حسب ارشادات وتعليمات المهندس المشرف .	م2	100		
المجموع التراكمي لاعمال الحجر و الرخام					

جدول رقم (3)
نوع العمل: أعمال الطوب

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
	<p>الأسعار تشمل:</p> <p>أسعار بناء الطوب تشمل:</p> <p>- توريد وتخزين الاسمنت والركام والماء وكل المواد الأخرى اللازمة من زوايا معدنية وشبك معدني وخيش وروندوبان (polypropylene) لاغراض العزل حيثما يلزم وغيره من المواد اللازمة.</p> <p>- توريد وتخزين الطوب بسماكات مختلفة على ان يورد للموقع جافا لا تقل مقاومة كسره عن 50كغم/سم².</p> <p>- البناء شاملاً للطبقة عمودياً وأفقياً.</p> <p>- أعمال البناء بجميع أصنافها ومواقعها.</p> <p>- القص يتم بواسطة أجهزة القص الكهربائية دون استخدام اليد.</p> <p>- التركيب يكون بشكل متخالف بحيث يتم عمل التشريك اللازم بين الجدران وعند الزوايا على وجه الخصوص.</p> <p>- الخرسانة المسلحة لأي جسر فيما بين جدران الطوب والعتبات.</p> <p>- اللمع وجسور الربط والزنانير فوق قسامات الطوب وبارتفاع لا يقل عن 10سم بمستوى عتبات الأبواب شاملاً الحديد والترابط ولا تحسب علاوة أو أية فروق أسعار لعمل ذلك.</p>				
	<p>الكيل يشمل:</p> <p>- يكون بالمتر المربع المنفذ دون احتساب علاوات لأي نوع من الأعمال المتعلقة بالبناء من المذكورة أعلاه وتخصم المساحات التي تزيد مساحتها عن نصف متر مربع أو ما يزيد عن ذلك حسب الفتحة الإنشائية.</p>				

جدول رقم (3)
نوع العمل: أعمال الطوب

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
3.1	أجور وتكاليف توريد وبناء طوب قواطع من الطوب الاسمنتي المفرغ سماكة (10) سم قوة كسر 35 كغم / سم ² وذلك لغرف الخدمات الصحية وحيثما يلزم على ان يكون الطوب نخب اول والسعر يشمل عمل جسر مسلح علوي (كشفات) على طول الجدار وعلى ارتفاع (2.20 م) بعرض (10) سم وارتفاع (20) سم وكما يشمل السعر حديد التسليح باربعة قضبان قطر 12 ملم عدد 2 علوي وعدد 2 سفلي وكرانات قطر (8) ملم كل (25) سم دون احتساب علاوات للكشفات وذلك حسب المخططات وتعليمات وارشادات المهندس المشرف.	م ²	110		
المجموع التراكمي لاعمال الطوب					

جدول رقم (4)
نوع العمل: أعمال القصارة

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شكل	شكل
	<p>الأسعار تشمل :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - توريد وتخزين الإسمنت والركام والماء وكل المواد الأخرى . - الأعمال من جميع أنواعها ومواقعها. - التغليف على التمديدات الصحية والكهربائية وحول براويز الأبواب. - توريد وتثبيت السلك والمرابط. - اضافة السوائل المانعة للرطوبة (بيجي بوند) وذلك حسب مواصفات مصنع الانتاج. - تنظيف الواجهات المراد تغطيتها. - عمل القصارة من طبقتين خشنة وناعمة بعد تركيب الشبك البلاستيكي حسب المواصفات على الخط الفاصل بين الطوب والباطون وعلى التمديدات و تركيب زوايا من الألمنيوم على ان يتم الانتظار بين الوجه والاخر لكي يجف تماما ولاستكمال العمل في الوجه المنقبة. - السقاية وعمل الودعات والشبك والخيش وعمل الفواصل ووضع البرابيج حيثما يلزم ويطلب المهندس المشرف - القصارة ثلاثة طبقات، الطبقة الأولى (الطرشنة) من الإسمنت والرمل بنسبة (1:1)، والطبقة الثانية القصارة الخشنة (البطانة) وهي من الاسمنت والركام بنسبة (0.5:4:1) على التوالي، والطبقة الثالثة القصارة الناعمة (الظهارة) وهي من الإسمنت والركام بنسبة (5:2:1) على التوالي. - لا تعطى علارة على فروق الارتفاعات في المنشآت المبينة في المخططات نظير نصب السقالات او العمل . 				
	<p>الكيل يشمل :-</p> <p>تكال القصارة كيل هندسي حسب الأبعاد المنفذة والظاهرة بالموقع ولا تحتسب سماكة القصارة.</p>				

جدول رقم (4)
نوع العمل: أعمال القصاراة

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				السعر الإجمالي	السعر
				شكل	شكل
4.1	أجور وتكاليف توريد المواد وعمل قصاراة اسمنتية ثلاث طبقات (طرطشة , خشنه , ناعمة) . وذلك لقسامات الطوب المستحدثة وحيثما يلزم بسماكة كلية 1.5 سم على ان يكون الخلط بالنسب الفنية الواردة في كتاب المواصفات ويشمل العمل كذلك تركيب الزوايا المعدنية واليوتا والخيش والشبك المعدني والتنعيم بواسطة اللباد و عمل الودع للمسافات التي تزيد عن 2.0 متر طولي , كل ذلك حسب المواصفات والنسب الفنية المتعلقة بالقصاراة الواردة في كتاب المواصفات العامة و حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف.	م2	220		
4.2	كالبنء السابق 4.1 ولكن طبقتين قصاراة (طرطشة وخننه) وذلك لقسامات غرف الخدمات الصحية للواجهات وحيثما يلزم وذلك حسب المواصفات والنسب الفنية المتعلقة بالقصاراة الواردة في كتاب المواصفات العامة و حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف.	م2	40		
4.3	أجور وتكاليف توريد المواد وعمل قصاراة اسمنتية ثلاثة طبقات وذلك للاماكن لاعمال التمديدات الكهربائية واعمال تمديد الصحي وحيثما يلزم . بسماكة كلية 1.5 سم طبقة الطرطشة (مسمار) و الخشنه والتنعيم على ان يكون الخلط بالنسب الفنية الواردة في كتاب المواصفات ويشمل العمل كذلك تركيب الزوايا اليوتا والخيش والشبك المعدني كل ذلك حسب المواصفات والنسب الفنية المتعلقة بالقصاراة الواردة في كتاب المواصفات العامة و حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف .	مقطع	1		
المجموع التراكمي لاعمال الطوب					

جدول رقم (5)
نوع العمل : أعمال البلاط والرخام

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
	<p>الإسعار تشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> -توريد وتخزين البلاط والرخام بجميع أنواعه وأشكاله ومقاساته . - توريد وتخزين الاسمنت والركام والماء. - الفحوصات المخبرية. - الاعمال من جميع انواعها ومواقعها. - الطين والطمم (الطمم من الرمل أو السمسمة) . - الروية والتنظيف وجلي البلاط. - زوايا الألمنيوم او Stainless steel في الأماكن التي تتطلب ذلك - تركيب البانيل بارتفاع 7سم- 10 سم من نفس نوع البلاط دون علاوة اضافية . 				
	<p>الكيل يشمل:</p> <p>الكيل هندسي حسب المنفذ وتؤخذ القياسات بين الأسطح الظاهرة للبانيل وخصم الفتحات التي تزيد مساحتها عن نصف متر مربع ولا تعطى علاوة على تركيب البانيل او اية أعمال أخرى تتعلق بتنفيذ العمل.</p>				
	<p>ملاحظة:</p> <p>على المقاول توريد (3) عينات من كل نوع من مصادر مختلفة لأخذ موافقة المهندس المشرف قبل البدء بتنفيذ الاعمال .</p>				

جدول رقم (5)
نوع العمل : أعمال البلاط والرخام

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكلم	شيكلم
5.1	أجور وتكاليف توريد وتركيب بلاط بورسلان اسباني قياس 60*60 سم سماكة FULL Body.12 ملم مانع للانزلاق و باللون الذي يحدده المهندس المشرف وذلك للارضيات والسعر يشمل المونة (الملاط) . اسفل البلاط 2-3 سم وعمل حلول 2 ملم بين البلاط والبانييل بارتفاع 10 والروبة نوع sika. 54V سم حيثما يلزم و الفواصل من الستانلس ستيل حيثما يلزم والمادة اللاصقة Sika 120 HB C2T	م ²	110		
5.2	أجور وتكاليف تقديم وتركيب بلاط بورسلان اسباني GLAZED TILES او ما يعادله قياس (33×33) سم او اي قياس اخر بسماكة 8 ملم وبالألوان التي يحددها المهندس المشرف وذلك لأرضيات الوحدات الصحية و حيثما يلزم على ان يكون مانع للانزلاق ومضاد للبكتيريا والسعر يشمل الطعم اسفل البلاط سماكة 10 سم على الاقل من الرمل كما يشمل السعر المونة و الروبة مضاد للماء مضاد للبكتيريا مثل سيكا 54v H, او ما يعادله و عمل حلول 2 ملم بين البلاط و تركيب فواصل من الستانلس ستيل عند نهايات البلاط وذلك حسب المخططات و تعليمات وارشادات المهندس المشرف .	م ²	6		
5.3	أجور وتكاليف تقديم وتركيب بلاط بورسلان اسباني GLAZED TILES او ما يعادله قياس 10×50 سم او 15*50 سم او اي قياس اخر بسماكة 6 ملم بالألوان التي يحددها المهندس المشرف وذلك لواجهات غرف الخدمات الصحية و حيثما يلزم على ان يكون البلاط مضاد للبكتيريا والسعر يشمل المونة و الروبة مضاد للماء مضاد للبكتيريا مثل سيكا 54v H, والمادة اللاصقة من انتاج سيكا C2T 205 او ما يعادله والزوايا ستانلس ستيل و زوايا عند نهايات البلاط وعمل حلول 2 ملم بين البلاط حسب المخططات و تعليمات وارشادات المهندس المشرف .	م ²	40		
المجموع التراكمي لاعمال البلاط .					

جدول رقم (6)
نوع العمل : أعمال المنجور والزجاج

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شكل	شكل
	<p>الأسعار تشمل: تشمل الأسعار - الحلق من الصاج المجلفن سماكة 1.5 ملم وعرض حسب سماكة الجدران يتراوح ما بين 12 - 25 سم - أي طول خشب . - دفتين او دفة واحدة حسب المخططات - أعمال دائرية أو مسطحة . - أعمال تغطية الحلق والبراويز . - عمل فتحات من أي نوع والأطر اللازمة . - تنظيف وحف الخشب من جميع أنواعه . . - توريد ثلاثة مفاتيح للباب والسلندر من نوع yale أو ما يعادله - المرابط وتركيبها . - الزجاج حسب ما هو موصوف . - تحضير وجه الخشب وتنظيفه طبقاً للمواصفات العامة . - توريد وتركيب Magnetic stainless steel stoper خلف الباب - السعر يشمل الدهان الزيتي ثلاثة أوجه ودهان التأسيس والمعجنة والحف بورق الزجاج الناعم - السعر يشمل توريد وتركيب اقيات الاصابع نوع اكورديون أو ما يعادله لجميع الابواب . - السعر يشمل توريد وتركيب جلد كتم الصوت لكافة الابواب . - الابواب والتوصيلات حسب المخططات التوصيلية المرفقة</p>				
	<p>الكيل يشمل: كما هو موضح في تفاصيل البنود .</p>				
	<p>ملاحظة: على المقاول توريد عينات من كل من المفصلات والمقايض والزراويل والزجاج و مغلاق الباب الذاتي ومقبض الهروب Panic bar لاختذ موافقة المهندس قبل البدء بالتركيب</p>				

جدول رقم (6)

نوع العمل: أعمال المنجور والزجاج .

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شكل	شكل
6.1	أجور وتكاليف تقديم وتركيب أبواب منجور من خشب السويد قياس (210*70) سم لآبواب D2 غرف الخدمات الصحية سماكة صافيه 4.5 سم مع وجه فورمايكا نوع EGGER او ما يعادله وباللون الذي يحدده المهندس سماكة 2 ملم مكبوس من الجهتين على جوف الباب والسعر يشمل T15 mlm من الالمنيوم واطار زان و الحلق من الستانلس ستيل سماكة 1.5 ملم ضمنه حشوات خشب أبيض 3.5×3.5 سم تكون مساحة الفراغ تساوي مساحة الحشوات والسعر يشمل T15 mlm من الالمنيوم و القطع المعدنية من الفصالات والمقابض ALBA والسلندر والزرافيل نوع YALE أو ما يعادله كما يشمل السعر الدهان التأسيسي للحلق و3 وجوه دهان همارايت انجليزي anti rust باللون الذي يحدده المهندس المشرف وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	2		
6.2	أجور وتكاليف تقديم وتركيب أبواب منجور من خشب السويد قياس (210*90) سم لآبواب D3 سماكة صافيه 4.5 سم مع وجه فورمايكا نوع EGGER او ما يعادله وباللون الذي يحدده المهندس سماكة 2 ملم مكبوس من الجهتين على جوف الباب والسعر يشمل T15 mlm من الالمنيوم و اطار زان الحلق من الستانلس ستيل سماكة 1.5 ملم ضمنه حشوات خشب أبيض 3.5×3.5 سم تكون مساحة الفراغ تساوي مساحة الحشوات والسعر يشمل T15 mlm من الالمنيوم والقطع المعدنية من الفصالات والمقابض ALBA والسلندر والزرافيل نوع YALE أو ما يعادله ومغلاق الباب الذاتي الاوتوماتيكي نوع YALE HYDRAULIC DOOR CLOSER او ما يعادله مكافئ لوزن الباب كما يشمل السعر الدهان التأسيسي للحلق و3 وجوه دهان همارايت انجليزي anti rust باللون الذي يحدده المهندس المشرف وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	8		
6.3	أجور وتكاليف توريد الللازم وتركيب خزائن من الخشب وذلك لغرفة المختبرات وحيثما يلزم عبارة عن خشب ساندويش احمر نخب أول خشب مغطاة بطبقة من الفورميكا نوع Egger سماكة 2 ملم وذلك باللون الذي يحدده المهندس المشرف على ان يكون سماكة 18 ملم للهيكال الرئيسي و 12 ملم للقواطع والجوارير الداخلية ومن الداخل فورمايكا لون أبيض العمق 60-80 سم . والسعر يشمل وحدة جوارير متحركة والدرفات كبس مبروم من الجوانب ومن الاعلى والاسفل والمقابض والفصالات نوع BLOOM يشمل السعر عمل فتحات دائرية وتركيب الغطاء البلاستيكي على سطح المكتب لتغذية وتوصيل الاجهزة والمعدات الكهربائية على سطح المكتب من شاشة او لوحة مفاتيح وذلك حسب المخططات و تعليمات وارشادات المهندس المشرف .	م.ط	24		
المجموع					

جدول رقم (6)

نوع العمل: أعمال المنجور والزجاج .

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				الشكل	الشكل
6.4	أجور وتكاليف توريد وتركيب واجهات زجاج سيكورييت Acoustic PVB (poly vinyl butyral) white laminated Transparent and sanded باللون الذي يحدده المهندس المشرف وذلك للمدخل الرئيسي على ان يكون شفاف و موشح و يشمل السعر الابواب sliding double leaf لارتفاع 2.40م. المقابض والزراويل الخاصة بالابواب والفصالات NEROSTA Dorma ومغلق الباب الذاتي الاوتوماتيكي نوع YALE HYDORAUIC DOOR CLOSER او ما يعادله مكافئ لوزن الباب وتوريد وتركيب electrical sensor نوع اوروبي ومعالجة الزوايا والجلد وكل ما يلزم من اكسسوارات وعمل الفتحات اللازمة لاجهزة التحكم الالكتروني على ان يتم التركيب حسب ارشادات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف كما يشمل السعر توريد وتركيب هيكل معدني من الحديد المجلفن عبارة عن مقطع 8*8 سم سماكة 4 ملم للاعمدة مكرر /1.5 م. والجسر العلوي بنفس مقطع الاعمدة كما يشمل السعر اللحام والتجميع و السنفرة والحف و الدهان طبقة واحدة طبقة تاسيس مانعة للصدأ و ثلاث طبقات دهان باللون الذي يحدده المهندس المشرف .	م2	43		
6.5	أجور وتكاليف توريد وتركيب مرآة من الزجاج البلجيكي سماكة 4 ملم قياس 40*60 سم والسعر يشمل توريد وتركيب اطار من Stainless steel frame على محيط المرآة و تركيبها اعلى المغاسل في غرف الخدمات الصحية و حيثما يلزم وحيثما يلزم وذلك حسب المخططات وتعليمات وارشادات المهندس المشرف .	عدد	7		
المجموع					
المجموع التراكمي لاعمال المنجور والزجاج					

جدول رقم (7)
نوع العمل: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
	<p>الإسعار تشمل:</p> <p>تشمل أسعار الأعمال المعدنية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الحديد بكافة أشكاله ومقاطعته ومقاساته - تحضير مخططات عمل. - القص - التجميع - اللحام. - الفصالات وجميع ما يلزم من قطع وزرافيل ومواد أخرى من نوع yale - توريد ثلاثة مفاتيح لكل باب. - توريد وتركيب ستوبات Magnetic stainless steel stopper خلف الباب - السعر يشمل توريد وتركيب اقيات الاصابع نوع اكورديون لجميع الابواب. - السعر يشمل توريد وتركيب جلد كتم الصوت لكافة الابواب. - الزجاج سادة أو مبزر والأطر والملتمة اللازمة. - تنظيف الوجه من أي بروزات او نتوءات ودهان طبقتين من الاساس الواقي الاحمر والاندركوت ووجهين دهان سوبر لاك. - دهان أي مساحة وبأي عرض في أي موقع وبالألوان الموصوفة ويكون الدهان الزيتي بوجهين Hemerite Anti Abrasion صناعة تركية نخب أول او ما يعادله للدرابين والحمايات بللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف 				
	<p>الكيل يشمل:</p> <p>جميع الأعمال تكال هندسيا بالمتر المربع للفتحة الإنسانية شاملا الإطار المعدني في حالة الأبواب اوبالعدد كما يرد في البند أما الحمايات والدرابين فتكال من أقصى بعد في الاتجاه الأفقي لأقصى بعد في الاتجاه العمودي</p>				

جدول رقم (7)
نوع العمل: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
7.1	أجور وتكاليف توريد وتركيب وتثبيت ابواب حماية معدنية ابواب رول Rolling shutters من الصاج سماكة 0.8 ملم و حديد شبك سماكة 16 ملم - وذلك للواجهات الرئيسية للمداخل و السعر يشمل المواسير والزميركات و الماتور PS 13 t 700 kg , او ما يعادله والدهان نوع RAL كما يشمل السعر التمديدات الكهربائية اللازمة وكل ما يلزم لاكمال العمل على اكمل وجه حسب متطلبات ومواصفات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف .	م2	36		
7.2	أجور وتكاليف اعادة تركيب حماية الحديد وشبائك الالمنيوم كما ورد في البند 1.8 والسعر يشمل توريد وتعويض ما يلزم حسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف.	مقطع	1		
7.3	أجور وتكاليف توريد وتركيب metallic steel sheets 2 mmm thickness وذلك لاجهزة التكييف الخارجية على السطح والسعر يشمل اعمدة معدنية مجلفنة 8*8 سم سماكة 4 ملم عند الزوايا كما يشمل السعر القفل اليدوي والمفاتيح ودهان الناسيس Anti rust وثلاث طبقات دهان باللون الذي يحدده المهندس المشرف .	م2	30		
المجموع التراكمي لاعمال المعدن					

جدول رقم (8)
نوع العمل : أعمال الالمنيوم

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
	<p>الأسعار تشمل:</p> <p>توريد وتركيب نوافذ المنيوم كليل او مفرومال مقطوع بمقاطع مختلفة - تقديم وتركيب وفحص نوافذ الالمنيوم مع منخل من الالمنيوم أو فيبركلاس - جميع القطع المعدنية اللازمة كروم من أجود الأصناف وحسب التفاصيل والنوعية الموصى بها بكتالوج الصانع. - الزجاج مزدوج ملون او سادة او مبزر او مغشى او حسب ما هو مطلوب - كذلك القشاط المطاط والفراشي - وعمل سيلكون كامل من الداخل والخارج واستعمال عجال بيلية لا تصدا مع جميع ما يلزم كاملا لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب . - المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس وكتالوجات التصنيع التي تبين المقاطع التفصيلية المطلوبة . توريد وتركيب حلوق من الصاج المجلفن سماكة 1.5 ملم .</p>				
	<p>الكيل يشمل:</p> <p>- يتم الكيل لاصافي المساحات المنفذة فعليا بحاصل ضرب الطول * العرض للشبابيك أو الأبواب او الواجهات الفاصلة الداخلية والخارجية</p> <p>ملاحظة :</p> <p>على المقاول تقديم عينات للاكسسوارات ومقاطع الالمنيوم المطلوبة ونوع الدهان واللون الذي يوافق عليه المهندس</p>				

جدول رقم (8)
نوع العمل : أعمال الالمنيوم

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				شيكلي	شيكلي
8.1	أجور و تكاليف عمل الصيانة الازمة لشبابيك الالمنيوم في الممر و الشبابيك المطلة على الواجهة الغربية , والسعر يشمل استبدال الزجاج التالف ومعايرة الدرفات وعزلها من الداخل والخارج بالسيليكون مانع للعفن ANTI SEPTIC وتنظيف المجرى واستبدال البيل والكاوتشوك اذا لزم الامر و كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه و ذلك حسب تعليمات و ارشادات المهندس المشرف	مقطوع	1		
المجموع التراكمي لأعمال الالمنيوم					

جدول رقم (9)

نوع العمل : أعمال الدهان والجبصين والاسقف المستعارة

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شيكل	شيكل
	<p>الأسعار تشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تشمل أسعار أعمال الدهان والجبصين : - تحضير وحف وتنظيف الأوجه والمساحات الواجب طلاؤها بما في ذلك الملتنة والحف والتنعيم بورق الزجاج وذلك في - أي منطقة وبأي عرض وعلى أي ارتفاع دون علاوات - أي عمل في أي مكان. - الدهان ثلاثة طبقات لجميع أنواع الدهان. - عمل وجه أساس للأسقف والجدران القديمة قبل البدء بعملية الدهان طمبور (سوبر بندرول) أو ما يعادله - الجبصين بكافة أشكاله ومقاطع - نظام التعليق للجبصين من مشابك وبراعي وحمالات - عمل فتحات الانارة والصيانة - تركيب المقاطع الجانبية والوسطية من LZ and T PROFILES 				
	<p>الكيل يشمل:</p> <p>يكون الكيل هندسيا بواقع المساحات المنقذة فعليا</p>				

جدول رقم (9)

نوع العمل: أعمال الدهان والجصين والاسقف المستعارة

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	
				شيكال	شيكال
9.1	أجور وتكاليف طراشة قسامات الطوب المستحدثة وحيثما يلزم دهان سوبر كريل Supercryle Acrylic Tambour مضاد للعفن أو ما يعادله ثلاثة طبقات بالالوان التي يحددها المهندس المشرف و السعر يشمل الحف و التعقيم للواجهات و التنظيف و طبقتين معجونة و التأسيس طبقة واحدة بسوبر بندرول و كل ما يلزم لاتمام العمل و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل كذلك ازالة طبقات الدهان القديمة لاستقبال طبقات الدهان الجديدة .	م ²	220		
9.2	أجور وتكاليف توريد وتركيب قسامات جبصين المزوج hard silver board أو ما يعادله سماكة 12 ملم وذلك للقسامات لقسامات غرفة التخزين و طاقم العمل وحيثما يلزم و السعر يشمل تركيب الهيكل المعدني وشبكة من الجسور المعدنية 7سم سماكة 0.8 ملم افقي مكرر 40 سم وعمودي مكرر 60 سم في الاتجاهين كما يشمل السعر العازل الحراري والصوتي Thermal And Acoustic Insulation (الصوف الصخري) سماكة (50 ملم) 24 كغم / م ³ , مقاوم للحريق حتى درجة 250 درجة مئوية و السعر يشمل الملتنة 3 طبقات و الحف و التعقيم و الدهان 3 طبقات باللون الذي يحدده المهندس المشرف و كل ما يلزم من القطع و الادوات و الاكسسوارات اللازمة لتنفيذ الاعمال اعلاه حسب المواصفات الخاصة و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	30		
9.3	أجور وتكاليف توريد وتركيب سقف مستعار من الجبصين نوع Ecophone hygeinic clinic قياس 60*60 سم سماكة 15 ملم وذلك للاسقف المستعارة حيثما يلزم و السعر يشمل T24 Runners غاطس و L.Z profiles كما يشمل السعر التثبيت بواسطة المشابك و المرابط و الصاج المجلفن 5*2.5 سم وذلك حسب تعليمات المنتج . وكذلك الجبصين المقاوم للحريق على محيط الغرف و الملتنة 3 طبقات و الدهان 3 طبقات باللون الذي يحدده المهندس المشرف .	م ²	110		
9.4	أجور وتكاليف توريد وتركيب سقف مسنعار من شرائح الالمنيوم عرض 25 سم وذلك للاسقف لغرف الخدمات الصحية و السعر يشمل LZ Profile و المرابط و كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه حسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	6		
المجموع التراكمي لأعمال الدهان والجصين					

جدول رقم (10)
نوع العمل : أعمال العزل المائي

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر	السعر الإجمالي
				شكل	شكل
10.1	أجور وتكاليف تقديم اللازم من المواد وعمل طبقتين من العازل المائي وذلك لارضيات غرف المرافق الصحية وحيثما يلزم من انتاج (SIKA TOP SEAL Sr 107) وجهين متعاكسين بفارق زمني لضمان جفاف الوجه السابق ويشمل السعر معالجة الزوايا والنهايات بتثمينة من الجلنس (رمل واسمنت) نسبة 1:1 وبارتفاع 8 سم ومعالجة الارضية وتنعيمها بعمل وجه من الشبختل وغمر المسطح الذي تم عزله بالماء لاغراض الفحص لمدة 48 ساعة على الاقل وحسب تعليمات الصانع والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	6		
10.2	أجور وتكاليف تقديم اللازم من المواد وعمل طبقتين من العازل المائي وذلك لجدران غرف الخدمات والمرافق الصحية وحيثما يلزم من انتاج (SIKA TOP Seal Sr 107) لارتفاع 1.0 م من الارضية على ان يكون العمل بوجهين متعاكسين بفارق زمني لضمان جفاف الوجه السابق وحسب تعليمات الشركة المنتجة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	12		
المجموع التراكمي لأعمال العزل					

إجمالي الاعمال المدني

الاجمالي باشيكل	البيان	رقم الجدول
	أعمال الحفريات والهدم	1
	أعمال الحجر	2
	أعمال الطوب	3
	أعمال القصارة	4
	أعمال البلاط والرخام	5
	أعمال المنجور	6
	الأعمال المعدنية	7
	أعمال الألمنيوم	8
	أعمال الدهان والاسقف المستعارة	9
	أعمال العزل المائي	10
	المجموع رقما :	
المجموع كتابية :		شيكل

إجمالي الاعمال الكلي

اجمالي الأعمال	
الاجمالي بالشيكل	البيان
	الاعمال المدنية
	الاعمال الكهربائية .
	الأعمال الميكانيكية .
	المجموع رقما

المجموع الكلي بالكلمات بالشيكل

.....

ملاحظة : الشروط المنطبقة على العطاء هي شروط الفيديك يضاف اليها الشروط الخاصة

بيانات المقاول

اسم المقاول وتوقيعه:

رقم الهوية: رقم الهاتف:

العنوان: رقم الفاكس: